

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Zateplení	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Zdravotní středisko Měřín	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Z	Dodávka celkem	0
R	Montáž celkem	0
N	HSV celkem	0
	PSV celkem	0
	ZRN celkem	0
	HZS	0
	RN II.a III.hlavy	0
	ZRN+VRN+HZS	0
		Ostatní VRN
		0
		VRN celkem
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Zdravotní středisko Měřín
Objekt :	Zateplení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
62 Upravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Zdravotní středisko Měřín
Objekt :	Zateplení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	319 20-1316.R00	Vyrovnaní zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm <i>Vyrovnaní povrchu svislých konstrukcí vstupní rampy</i>	m2	30,20		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
2	622 43-2111.R00	Omítka stěn dekorativní marmolit jemnozrná <i>Úprava povrchu svislých konstrukcí vstupní rampy</i>	m2	30,20		
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				
Díl: 97		Prorážení otvorů				
3	978 30-0010.RA0	Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem.100 % <i>Úprava povrchu svislých konstrukcí vstupní rampy</i> 30,2*1	m2	30,20		
				30,20		
4	979 08-7312.R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	1,78		
5	979 08-8212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,78		
6	979 08-3117.R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	1,78		
7	979 08-3191.R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m 1,7818*15	t	26,73		
				26,73		
8	979 99-0107.R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	1,78		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	998 01-1002.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m 0,47807+0,11114	t	0,59		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
				0,59		
Díl: 711		Izolace proti vodě				
10	711 21-2104.R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 <i>podklad omítky vstupní rampy:30,2</i>	m2	30,20		
				30,20		
11	998 71-1102.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,01		
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
12	764 53-0410.R00	Oplechování zdi z poplast. plechu rš 250 mm <i>Okapnička - oplechování rampy</i>	m	28,70		
13	998 76-4102.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,08		
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				